**Anexa 1**

***Procedura de intervenție și refacerea suprafețelor afectate de pe domeiul public în cazul lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăți apartinând domeniului public al Orașului Măcin și care afectează structura căilor de comunicații rutiere și a spațiilor verzi trebuie să respecte reglementările legale și tehnice în vigoare. Aceasta include mai multe etape esențiale:***

## 1. EMITEREA AUTORIZAȚIEI/ACORDULUI ȘI ÎNȘTIINȚĂRII DE SPARGERE LA REMEDIEREA AVARIILOR

1.1. Pentru lucrările de intervenție depistate de către deținătorii de rețele, din timp și care nu prezintă pericol pentru siguranța utilizatorilor, a cetățenilor, sau a bunurilor materiale, se solicită de către aceștia **„Autorizație de spargere la remedierea avariilor"**, fiind necesare următoarele documente:

a) *-cerere tip-* depusă de către deținătorul rețelei - care va cuprinde:

- ✓ solicitant-denumire, adresă;
- ✓ localizarea exactă a intervenției - adresa- stradă, număr;
- ✓ locul intervenției - drum, trotuar, zonă verde;
- ✓ perioada pentru care se solicită autorizația - nu mai mult de cinci zile calendaristice;
- ✓ cine execută lucrările de intervenție;
- ✓ responsabilul lucrării de intervenție - nume, prenume, nr. de telefon;
- ✓ societatea care reface domemeniul public afectat;
- ✓ responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public - nume, prenume, nr. de telefon;

b) ***plan de situatie plan pe care să fie marcată zona afectată;***

c) ***proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației.***

d) ***se aprobă de către primar.***

Deținătorii sau administratorii rețelelor de distribuție gaze naturale nu solicită „Autorizație de spargere la remedierea avariilor", decât pentru lucrări de intervenție depistate din timp și care nu pun în pericol viața sau integritatea consumatorilor.

1.2. Pentru lucrări de intervenție, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale, deținătorii sau administratorii de rețele vor emite „Înștiințare privind intervenția de urgență" către Primărie:

a) înștiințarea cuprinzând următoarele date:

- ✓ deținător de rețea — adresa
- ✓ locul intervenției - drum,trotuar, zonă verde;
- ✓ localizarea exactă a intervenției - adresa- stradă, număr;
- ✓ cine execută intervenția;
- ✓ data la care a avut loc intervenția;
- ✓ societatea care reface domemeniul public afectat;
- ✓ responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public: nume, prenume, nr. de telefon.

b) plan de situatie pe care să fie marcată zona afectată;

c) se aprobă de către Primar.

2.3. Prezenta „Inștiințare despre intervenția de urgență" va fi depusă obligatoriu și de către deținătorii sau administratorii rețelelor de distribuție gaze naturale, pentru toate intervențiile la remedierea avariilor.

## 2. EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE ÎNLOCUIRE SAU MODERNIZARE REȚELE, BRANȘAMENTE, RACORDURI ȘI AVIZ PENTRU ALTE LUCRĂRI.

2.1. „Autorizație de spargere", pentru lucrări de extindere, înlocuire sau modernizare, rețele. Pentru obținerea autorizației se vor depune, în copie, următoarele documente:

a) cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza deținătorului;
b) autorizație de construire;
c) plan de situație, vizat spre neschimbare;
d) proiect tehnic de execuție cu: sumar din memoriul tehnic; planșe explicative;
e) avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
f) grafic de execuție al lucrărilor;
g) dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public (HCL 79/2024, Anexa nr.2.2, paragraf (13));
h) proces - verbal de predare a amplasamentului lucrării;
j) alte documente justificative la solicitarea primăriei;
k) se aprobă de către primar.

2.2. „Autorizație de spargere", pentru lucrări de branșamente și racorduri la rețelele edilitare. Pentru obținerea autorizației se vor depune, în copie, următoarele documente:

a) cerere tip- depusă de către deținătorul rețelei, sau de către constructor cu viza deținătorului;
b) avizul tehnic de racordare al deținătorului rețelei;
c) extras de carte funciară al imobilului;
d) plan de situație cu rețelele din zona de lucru, vizat de către deținătorii rețelelor din zonă;
e) proiect tehnic de execuție cu: memoriu tehnic și planșe explicative;
f) proces — verbal de predare a amplasamentului lucrării;
g) avizul poliției rutiere privind semnalizarea și siguranța circulației (la nevoie);
h) dovada cedării terenului pentru drum (la nevoie);
i) grafic de execuție al lucrărilor;
j) dovada achitării taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public (HCL 79/2024, Anexa nr.2.2, paragraf (13));
k) alte documente justificative la solicitarea primăriei;
l) se aprobă de către primar

2.3. „Aviz de execuție lucrări" altele decât intervenții la rețele, extinderi, sau modernizări.

Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuție sau unele lucrări cu caracter de urgență, altele decât intervenții la rețele ( reparații instalații interioare aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de accese auto care nu necesită autorizație de construire, amenajări trotuare pe cheltuiala solicitantului, lucrări la împrejmuiri care nu necesită autorizație de construire, etc.), se va solicita „Aviz de execuție lucrări", pe baza unui plan de situație însoțit de cererea depusă de către solicitant și care va cuprinde:

a) solicitant- nume, prenume, adresa administrativă;

b) adresa administrativă la care se execută lucrarea;
c) locul unde se execută lucrarea( drum, trotuar, alee, parcare, zona verde);
d) la ce se intervine;
e) perioada de timp necesară (nu mai mult de trei zile)')
f) cine execută lucrarea,
g) responsabilul lucrării;
h) cine reface zona afectată;
i) responsabilul lucrării de refacere.
j) se aprobă de către primar.

## 3. PROCEDURA PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ (PENTRU ELIMINAREA AVARIILOR)

3.1.În cazul unor defecțiuni accidentale/avarii la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe teren apartinand domeniului public al orașului Măcin și pe care există amenajari ale căilor de comunicatii rutiere si spatii verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi), în vederea remedierii defectiunilor, administratorii/operatorii/deținătorii acestora au obligația de a solicita Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico- edilitare pentru lucrări de interventie în regim de urgență(avarie).

3.2.Lucrările de interventie în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Primariei Orașului Măcin de către primar, cu luarea în evidență și monitorizare de către compartimentul abilitat din structura primăriei în cauză a termenelor de execuție și condițiilor specifice menționate în cererea aprobată.

3.3.Cererea, aprobată în conditiile alin.3.2, ține loc de **Aviz de execuție a lucrărilor in regim de urgenta (avarie)** aferent rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren aparținând domeniului public al orașului Măcin și pe care exista amenajări ale căilor de comunicații rutiere si spații verzi.

3.4.Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, piatra spartă, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea Compartimentului responsabil din cadrul a Primăriei orașului Măcin;
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primariei orașului Măcin (emitentul avizului);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație).

3.5.Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație,
- precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru/a podețelor de trecere;

- Contractul de furnizare de servicii (în copie) cu administratorul retelei aferent careia se solicita intervenția pe branșament/racord (dacă administratorul rețelei este altul decât furnizorul de utilități).
- Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilitati care sa ateste existenta avariei si motivele imposibilitatii
- interventiei de catre acesta in vederea remedierii avariei;
- Contract/comandă pentru refacerea strazilor, podurilor, pasajelor parcarilor, a trotuarelor/aleilor, a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.) in conditiile mentionate la art.5(2);
- Contract/comanda/protocol de colaborare pentru refacere a spatiilor verzi, in conditiile mentionate la art.5(3),dupa caz lit.a)si /sau b);
- BI/CI - Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse în vederea obținerii Avizului solicitat, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al orașului Măcin privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului;

3.6. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normel în vigoare; Străzile/ trotuarele/aleile, parcările, marcajele și indicatoarele rutiere afectate se vor reface de către solicitantul Avizului, conform procedurilor legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții.

3.7. Spatiile verzi se vor reface astfel: *Solicitantul Avizului este obligat să refacă integral și din punct de vedere funcțional spațiile verzi și orice dotări tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrări (instalații de iluminat, panouri publicitare, etc.) și să se asigure că pământul din umplutura este bine compactat.*

## 4. CONDIȚII GENERALE DE LUCRU ȘI REFACERE A ZONELOR AFECTATE, OBLIGATORII PENTRU TITULARUL AVIZULUI

4.1. Titularul avizului are obligația să păstreze Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnicoedilitare la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta agenților care verifică aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei orașului Măcin din cadrul compartimentului de urbanism care verifică lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare vor fi stabiliți prin Dispoziția Primarului.

4.2. Titularul avizului are obligația să nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe căile de comunicații rutiere, parcari, trotuare/alei, piste de biciclete, terenuri de sport, spații verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) sau pe alte terenuri aparținând domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale.

4.3. Titularul avizului are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat aviz de execuție, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte. Raportat la cota +1- 0,00, cota carosabilului, parcării, etc., grosimea fiecarui strat de balast va fi de 20 cm.

4.4. Titularul avizului are obligația să nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi și să asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu transportarea, în aceeași zi în care a fost generat, conform unui contract cu o firma specializata, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

4.5. La traversări de străzi, titularul Avizuli de execuție lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, titularul Avizului de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) va utiliza pentru umpluturi balast.

Traversările se vor executa în două etape, cu semnalizarile rutiere corespunzatoare, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

4.6. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația sa refacă spațiile verzi afectate, în intregime și functional. Se va asigura ca pământul va fi bine compactat. Titularul avizului are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor/molozului rezultați/rezultat din săpătură.

4.7. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

4.8. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat.

4.9. În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija titularul avizului de executie lucrari.

4.10. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

4.11. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială. Este interzisă începerea lucrărilor fără detinerea avizului de execuție și fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

4.12. Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

4.13. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului avizului.

4.14. Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația să se asigure că muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

4.15. La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului avizului de executie lucrari.

4.16. Pe perioada executarii lucrarilor, titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfașoara lucrările și cele adiacente acestora.

4.17. Responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neintreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau intreținerea defectuoasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului.

4.18. Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervențiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

A. **Refacerea drumurilor publice (carosabil și trotuar)**

a) Se va realiza patul și protecția rețelei sau branșamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;
b) Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat;
c) Se va executa compactarea de egalizare și nivelare a infrastructurii ( cu placă vibratoare sau rulouri compactoare);
d) Se va lăsa lucrarea sub circulație timp de 5 zile;

e) Se va executa scarificarea;

f) Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile;

g) Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

h) In cazul betoanelor din ciment, după întărire se exccută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase.

i) Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast )

B. **Refacerea spaţiilor verzi**

a) Se va recupera vegetaţia dendrologică, menţinându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini; v/ Se va desface suprafaţa înierbată sub formă de brazde; v/ Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de reţea;

b) Se va executa umplutura cu pământ , compactată în straturi de 20 cm şi se va îndepărta excesul;

c) Se va reface stratul de pământ vegetal;

d) Se replantează vegetaţia dendrologică sau se înlocuieşte;

e) Se reface suprafaţa înierbată cu brazde, se însămânţează rosturile şi se asigură udarea acestora.

4.19. Pentru refacerea drumurilor publice şi a spatiilor verzi refăcute integral şi functional, Primaria oraşului Măcin, prin structura emitentă a avizului, va asigura recepţionarea lucrărilor de aducere la starea iniţială a terenului afectat.

4.20. În situaţia în care avariile se produc în zile nelucrătoare, în vederea remedierii defecţiunilor şi dacă este necesară intervenţia în zile nelucrătoare, administratorii/operatorii/deţinătorii reţelelor edilitare în cauza au obligaţia de a solicita Primariei Oraşului Măcin emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor în regim de urgenta (avarie) se realizeaza obligatoriu, în conformitate cu procedurile şi prevederilor prezentului Regulament, în prima zi lucrătoare succesiva zilei/zilelor nelucratoare în care s-a produs avaria, termenul de execuţie curgand de la data emiterii Avizului.

4.21. Până la obţinerea Avizului de execuţie a lucrărilor în regim de urgenţă (avarie), dministratorii/operatorii/ deţinătorii retelelor edilitare au obligatia sa asigure toate semnalizarile rutiere necesare prevenirii oricaror accidente pe care le-ar putea inregistra autovehicule si/sau pietoni datorita avariei/avariilor produse.

4.22. Termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială): - maxim 5 zile lucrătoare.

4.23. Toate lucrările de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare trebuie semnalizate cu un panou informativ cu dimensiunile 297mm x 420mm (format A3) care să cuprindă minim următoarele informaţii: „denumirea lucrarii, datele de identificare ale beneficiarului, datele de identificare ale constructorului, data începerii lucrării, data finalizării lucrării, persoana şi telefonul de contact al constructorului".

4.24. Procedura de intervenţie şi refacerea a suprafeţelor afectate de pe domeniul public în cazul lucrărilor la conductele de gaz trebuie să respecte reglementările legale, tehnice şi normele de siguranţă impuse de ANRE ,ISC şi autorităţile locale.

## 5. RĂSPUNDERI ŞI SACŢIUNI

5.1. Răspunderea operatorilor economici/autorităţilor care efectuează lucrări

(1) Operatorii economici, instituţiile publice sau alte entităţi care execută lucrări ce implică intervenţii pe domeniul public al Oraşului Măcin poartă **întreaga responsabilitate** pentru:

- degradările aduse suprafeţelor afectate (carosabil, trotuare, spaţii verzi etc.);
- nerespectarea condiţiilor prevăzute în avizele/autorizaţiile emise de autoritatea locală;
- utilizarea unor soluţii tehnice sau materiale neconforme;
- refacerea defectuoasă sau incompletă a zonei afectate.

(2) Obligațiile de refacere a infrastructurii afectate revin exclusiv entității care a realizat lucrarea, aceasta fiind responsabilă și pentru calitatea și durabilitatea intervenției, inclusiv în perioada de garanție.

5.2. Garanții și remedierea defecțiunilor

(1) Toate lucrările care afectează domeniul public vor fi însoțite de o **garanție de bună execuție**, depusă în condițiile stabilite de autoritatea locală, care va fi reținută parțial sau integral în cazul neîndeplinirii obligațiilor.

(2) În cazul apariției unor defecțiuni ulterioare în perioada de garanție, operatorul are obligația de a interveni în termen de **maxim 5 zile lucrătoare** de la notificarea scrisă a autorității locale.

(3) În caz contrar, autoritatea locală va executa lucrările în regim de urgență, **pe cheltuiala operatorului**, din garanția constituită, sau prin acționarea acestuia în instanță.

5.3. Sancțiuni administrative

Constituie contravenții și se sancționează conform prevederilor legale următoarele fapte:

a) Executarea lucrărilor pe domeniul public fără avizul/autorizația corespunzătoare – amendă între 5.000 și 20.000 lei;

b) Nerespectarea condițiilor impuse prin avizul de intervenție – **amendă între 3.000 și 10.000 lei**;

c) Nerefacererea corespunzătoare a suprafeței afectate – **amendă între 5.000 și 15.000 lei**, cu obligarea la refacere;

d) Neîndeplinirea obligațiilor de întreținere sau reparație în perioada de garanție – **amendă între 2.000 și 10.000 lei**.

5.4. Constatarea și aplicarea sancțiunilor

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către:

- personalul împuternicit din cadrul Primăriei Orașului Măcin;
- polițiști locali;
- alte autorități competente, conform legii.

(2) Aplicarea sancțiunilor nu exclude răspunderea civilă sau penală a persoanelor fizice sau juridice implicate, dacă faptele întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

5.5. Perioada de garanție

(1) **Perioada de garanție** pentru lucrările de intervenție și refacere a suprafețelor afectate de pe domeniul public al Orașului Măcin este stabilită de autoritatea locală, în funcție de tipul lucrării, dar nu va fi mai mică de **2 ani** pentru lucrările de refacere a infrastructurii rutiere și **1 an** pentru spațiile verzi și trotuarele afectate.

(2) În perioada de garanție, operatorul are obligația de a remedia orice defecțiuni apărute în urma lucrărilor executate, inclusiv:

- crăpături, denivelări, deteriorarea materialelor utilizate (în cazul asfaltului, betonului, bordurilor etc.);
- afectarea vegetației sau deteriorarea zonei verzi din cauza intervențiilor.

(3) În cazul în care lucrările nu sunt remediate corespunzător în perioada de garanție, autoritatea locală va pute executa lucrările de refacere în regim de urgență, pe cheltuiala operatorului.

5.6. Calculul garanției de execuție

(1) **Garanția de execuție** va fi stabilită în funcție de valoarea estimată a lucrărilor de intervenție și refacere, precum și de tipul și complexitatea acestora. Valoarea garanției va reprezenta între **5% și 10%** din valoarea totală a lucrărilor de intervenție.

(2) Garanția de execuție poate fi depusă sub formă de:

- **garantie bancară**;

- **polita de asigurare**;
- **depunere în contul autorității locale**.

(3) În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile de refacere conform cerințelor autorității locale, valoarea garanției va fi utilizată pentru acoperirea costurilor de refacere a lucrărilor. Dacă suma garanției nu este suficientă pentru repararea pagubelor, operatorul va fi obligat să achite diferența de sumă.

5.7. Măsuri suplimentare în caz de abateri repetate

(1) În cazul în care operatorul a comis abateri repetate, autoritatea locală poate aplica următoarele măsuri suplimentare:

- **Interdicția temporară de a primi avize noi** pentru realizarea unor noi lucrări pe domeniul public pentru o perioadă de **6 luni până la 2 ani**, în funcție de gravitatea abaterilor;
- **Suspendarea autorizațiilor de intervenție** pentru lucrările deja începute, până la remedierea defecțiunilor existente;
- **Recursul la măsuri legale suplimentare**, inclusiv sesizarea instanței pentru acoperirea pagubelor și solicitarea de daune-interese.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică în cazul în care operatorul:

- a fost sancționat de cel puțin două ori pentru abateri similare în ultimii **2 ani**;
- nu a remediat lucrările defectuoase într-un termen rezonabil, chiar și după aplicarea sancțiunilo anterioare.

5.8. Responsabilitatea autorității locale

(1) Autoritatea locală are obligația de a supraveghea și verifica implementarea lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate, asigurându-se că toate cerințele tehnice și normative sunt respectate.

(2) În cazul în care autoritatea locală nu respectă obligațiile de inspecție și control, aceasta va fi responsabilă pentru necorectitudinea procedurii de recepție a lucrărilor și va fi obligată să remedieze orice defecțiune apărută din această cauză, pe cheltuiala proprie.

5.9. Răspunderea civilă și penală

(1) **Răspunderea civilă**: *Operatorul sau persoana juridică care efectuează lucrări pe domeniul public va răspunde civil pentru orice daune aduse infrastructurii, patrimoniului public sau altor entități afectate de lucrările efectuate, inclusiv în cazul în care daunele sunt descoperite după expirarea perioadei de garanție.*

(2) **Răspunderea penală**: *Dacă faptele de intervenție fără respectarea reglementărilor legale sau executarea defectuoasă a lucrărilor constituie infracțiuni conform legislației penale, autoritatea locală va sesi organele competente pentru a dispune măsurile necesare.*

*Menționăm faptul că au fost recepționate lucrări de modernizare a străilor din orașul Măcin, fiind necesar obținerea avizului S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL SRL - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. DOMARCONS S.R.L, reprezentată de către liderul de asociere S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L., executant, conform contractelor nr. 3025/11.03.2019, respectiv 3026/11.03.2019, al proiectului privind refacerea domeniului public „ Proiectare si execuție "Modernizare străzi în orașul Măcin, Județul Tulcea " LOT I si LOT II" și avizul executantului proiectului privind refacerea domeniului public „Proiectare si execuție "Modernizare străzi în orașul Măcin, Județul Tulcea " LOT III" sau încheierea unui protocol în vederea intrevențiilor pe căile de comunicație aflate în garanție.*